

ПРОТОКОЛ
випробування пошукового приладу АПГК-015/2 на мережах водопостачання
МКП "Хмельницькводоканал"

Мета випробувань:

- перевірка АПГК-015/2 на можливість виявлення прихованих пошкоджень на мережах водопостачання (вул. Городня, 7 в м. Хмельницькому та КОС-2 с. Давидківці);
В випробуваннях обладнання приймали участь:
- технічний директор ТОВ "Ю-НИК"- Островський С.І.
- начальник водопровідного господарства МКП "Хмельницькводоканал"- Середюк О.Д.
- начальник КОС-2 МКП "Хмельницькводоканал" - Кірков М.П.

07.12.2007 р. було здійснено обстеження ділянки водогону діаметром 920 мм на предмет виявлення прихованого пошкодження по вул. Городня, 7 в м. Хмельницькому. Причиною обстеження стало підтоплення гаража в житловому будинку по вул. Городня, 7/1.

За допомогою приладу АПГК-015/2 було встановлено місце пошкодження водогону, що підтвердилося при подальших земляних роботах.

Також 07.12.2017 р. було здійснено обстеження самоплинних мереж водопостачання діаметром 100 мм на каналізаційно-очисних спорудах № 2 МКП "Хмельницькводоканал" в с. Давидківці. Причиною обстеження стало різке падіння рівня води в водонапірній вежі та низький тиск в точках водоспоживання. Місце витoku не вдавалося виявити через велику кількість безнапірних залізобетонних каналізаційних колекторів. Приладом АПГК-015/2 було встановлено місце витoku при земляних роботах похибка склала 0,8 м.

За результатами пошуків пошкоджень на водопровідних мережах МКП "Хмельницькводоканал", можна зробити висновок, що пошуковим приладом АПГК-015/2 можна досить точно встановити місце прихованого пошкодження.

Технічний директор
ТОВ "Ю-НИК"

С.І. Островський

Начальник водопровідного
господарства МКП "Хмельницькводоканал"

О.Д. Середюк

Начальник КОС-2
МКП "Хмельницькводоканал"

М.П. Кірков